

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ul. Wodna 167 mb</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie pod płyty gr 24 cm	m <sup>3</sup>	125.250	
		167*3*0.25	m <sup>3</sup>	20.040	
		2*167*0.75*0.08			
				RAZEM	145.290
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-02	Krotność = 14			
		145.29	m <sup>3</sup>	145.290	
				RAZEM	145.290
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03	JOMBY- budowa gr 12 cm podwójnie zbrojone	m <sup>2</sup>	501.000	
		167*3			
				RAZEM	501.000
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01	501	m <sup>2</sup>	501.000	
				RAZEM	501.000
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	Krotność = 4			
		501	m <sup>2</sup>	501.000	
				RAZEM	501.000
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-02	167*3	m <sup>2</sup>	501.000	
				RAZEM	501.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm frakcja 0/31	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-03	167*2*0.75	m <sup>2</sup>	250.500	
				RAZEM	250.500