

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie utwardzenia płytami JOMB					
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 0,5 km rozbiórka 36 cm rozbiórka istniejącej drogi 357*3*0.22	m ³ m ³	235.620	
				RAZEM	235.620
2	KNR 2-01 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 10 235.62	m ³ m ³	235.620	
				RAZEM	235.620
3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 357*3	m ² m ²	1071.000	
				RAZEM	1071.000
4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 1071	m ² m ²	1071.000	
				RAZEM	1071.000
5	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) JOMBY- budowa gr 12 cm podwójnie zbrojone 357*3	m ² m ²	1071.000	
				RAZEM	1071.000
6	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 0,5 km rozbiórka 8 cm rozbiórka pod pobocze zagospodarowane we własnym zakresie 357*2*0.25*0.08	m ³ m ³	14.280	
				RAZEM	14.280
7	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV zagospodarowanie we własnym zakresie Krotność = 14 14.28	m ³ m ³	14.280	
				RAZEM	14.280
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm utwardzenie pobocza 357*2*0.25	m ² m ²	178.500	
				RAZEM	178.500