

Tomaszów Mazowiecki 24.06.2019r.

Znak: RZ.271.14.2019

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów”

**WYJAŚNIENIE Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.14.2019**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze **pozycja 260** KNNR 6 108-2 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W średnio 100 kg/m² jest wyliczone 963,100 ton do wbudowania warstwy wyrównawczej, przeliczając metry i długość drogi jest za duża ilość ton podana w przedmiarze do wbudowania w tej pozycji z czego wynika taka ilość ton?

Patrząc na pozycję ilości warstwy ścierniczej o grubości 4 cm, gdzie też przypada 100kg/m² wyliczenie z przedmiaru wskazuje 3 734,000 m² (pozycja 270 przedmiaru), czyli =373,400 MG

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Projektant wyjaśnił, że w opisie pozycji przedmiarowej nr 260 omyłkowo (błąd pisarski) pojawił się zapis „warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W średnio 100 kg/m²”. Zgodnie z wyjaśnieniami projektanta faktyczne średnie zużycie betonu asfaltowego w warstwie wyrównawczej stanowi 250kg/m². Roboty bitumiczne (warstwa wyrównawcza jezdni) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projektowane spadki podłużne i spadki poprzeczne), oraz załączoną w dokumentacji tabelą wyrównania.

WOJTY GMINY

Franciszek Szmagiel

a/a K.Sz.