

| Lp. | Podst               | Opis i wyliczenia  | j.m.               | Poszcz | Razem  |
|-----|---------------------|--|--------------------|--------|--------|
| 1   | KSNR 5<br>0903-01   | Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych<br>12                 | sł.<br>sł.         | 12.000 |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 12.000 |
| 2   | KSNR 5<br>0905-01   | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup><br>0.55     | km<br>km           | 0.550  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 0.550  |
| 3   | KSNR 5<br>0906-01   | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych<br>1                                | szt<br>szt         | 1.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 1.000  |
| 4   | KSNR 5<br>0906-03   | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych<br>1  | szt<br>szt         | 1.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 1.000  |
| 5   | KSNR 5<br>1002-01   | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie<br>6  | szt<br>szt         | 6.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 6.000  |
| 6   | KSNR 5<br>1004-02   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku<br>6   | szt.<br>szt.       | 6.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 6.000  |
| 7   | KSNR 5<br>1003-03   | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m<br>6 | kpl.<br>kpl.       | 6.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 6.000  |
| 8   | KSNR 5<br>0906-02   | Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych<br>6                                | szt<br>szt         | 6.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 6.000  |
| 9   | KSNR 5<br>0203-01   | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg<br>1   | szt.<br>szt.       | 1.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 1.000  |
| 10  | KNR 5-08<br>0614-02 | Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III<br>48   | m<br>m             | 48.000 |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 48.000 |
| 11  | KNR 5-08<br>0611-01 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II<br>30                                       | m<br>m             | 30.000 |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 30.000 |
| 12  | KNR 4-03<br>1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>1   | pomiar.<br>pomiar. | 1.000  |        |
|     |                     |  |                    | RAZEM  | 1.000  |