

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych słupie	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
8	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dl. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sl.		
		3	sl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
		0.09	km	0.090	
				RAZEM	0.090
10	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KSNR 5 0906-02	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III	m		
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
17	KNR 5-08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000