

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

- wykonanie koryta grub 25 cm 214 m2
- wykonanie podsypki piaskowej gr 12 cm 214 m2
- ułożenie płyt JOMBY 514m2
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 78 m2 m2 frakcji 0/31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie utwardzenia płytami JOMB					
1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone 52*4 2*3	m ² m ² m ²	208.000 6.000	
				RAZEM	214.000
2	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 214	m ² m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km gr 25 cm 214*0.25	m ³ m ³	53.500	
				RAZEM	53.500
4	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km gr 25 cm 52*0.75*2*0.08	m ³ m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm pobocza 2*0.75*52	m ² m ²	78.000	
				RAZEM	78.000