

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

- wykonanie koryta gł. 25 cm o pow. 253,25 m²
- wykonanie podsypki piaskowej gr 12 cm 253,25 m²
- ułożenie płyt materiał inwestora 168 m²
- ułożenie płyt materiał wykonawcy 85,25 m²
- wykonanie pobocz z tłucznia kamiennego gr. 8 cm 59,4 m² frakcji 0/30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie utwardzenia płytami JOMB					
1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał wykonawcy 31.7*2.5 2*3	m ² m ² m ²	79.250 6.000	
				RAZEM	85.250
2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał inwestora 67.2*2.5	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
3	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 253.25	m ² m ²	253.250	
				RAZEM	253.250
4	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km 253.25*0.25	m ³ m ³	63.313	
				RAZEM	63.313
5	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km 99*2*0.3*0.08	m ³ m ³	4.752	
				RAZEM	4.752
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 8 cm pobocze 99*2*0.3	m ² m ²	59.400	
				RAZEM	59.400