

LEGENDA:

- granica opracowania

OBIEKTY BUDOWLANE

- istniejące miejsca pomięci/pomniki
- ogrodzenie do wymiany na panelowe

NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

- trawnik do rekultywacji i pielęgnacji
- powierzchnie ściółkowane korą pod roślinami

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA (POZOSTAJĄCA BEZ ZMIAN)

- pojedyncze drzewo liściaste istniejące
- pojedyncze drzewo iglaste istniejące
- skupina drzew liściastych istniejących

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA (WYMAGAJĄCA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH)

- skupina drzew liściastych wymagająca cięcia sanitarnego uschniętych i nadłamanych gałęzi
- pojedynczy krzew iglasty wymagający cięcia formującego do wys. 1,2m
- grupa krzewów liściastych wymagająca cięcia odmładzającego do wys. 1,5m
- grupa krzewów iglastych wymagająca cięcia formującego do wys. 1,2m
- pojedynczy krzew iglasty do przesadzenia w wyznaczone na mapie miejsce
- grupa krzewów iglastych do przesadzenia w wyznaczone na mapie miejsce
- miejsce wyznaczone do przesadzenia krzewów iglastych

nr rośliny w tabeli inwentaryzacji / ilość sztuk poddanych zabiegowi

ZIELEŃ DO USUNIĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA

- pojedyncze drzewo liściaste do usunięcia
- pojedyncze drzewo iglaste do usunięcia
- pojedynczy krzew liściasty do usunięcia
- pojedynczy krzew iglasty do usunięcia
- grupa krzewów liściastych do usunięcia (nr w tabeli inwentaryzacji/ilość sztuk do usunięcia)

ZIELEŃ PROJEKTOWANA - NOWE NASADZENIA

- projektowane pojedyncze drzewo liściaste
- projektowana grupa krzewów liściastych
- projektowana grupa krzewów iglastych
- projektowana grupa bylin

nr rośliny / ilość sztuk krzewów w grupie / 0,01 / 1,2x1,5 / rozstawa [m]

Zestawienie gatunków drzew, krzewów i bylin przewidzianych do nasadzeń

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa [m]	Ilość [szt.]
Drzewa liściaste				
1.	Brzoza brodawkowata	*Betula pendula*	-	3
2.	Dąb szypułkowy	*Quercus robus*	-	11
Byliny				
3.	Barwinek pospolity	*Vinca minor*	0,6x0,6	300
Krzewy liściaste (L) i iglaste (Igl.)				
4.	Cis pospolity 'Repandens' (Igl.)	*Taxus baccata 'Repandens'*	1,0x1,0	37
5.	Kalina karłowa 'Nanum' (L)	*Viburnum opulus 'Nanum'*	0,5x0,5	126
6.	Krzewuszka cudowna 'Verweig 2' (L)	*Weigela florida 'Verweig 2'*	1,0x1,0	48
7.	Ulak Meyera 'Palibin' (L)	*Syringa meyeri 'Palibin'*	1,5x1,5	42
8.	Sosna kosodrzewina (Igl.)	*Pinus mugo*	2,0x2,0	20
9.	Świerk pospolity 'Nidiformis' (Igl.)	*Picea abies 'Nidiformis'*	1,2x1,2	123
10.	Śniegulicka Chenaulta 'Hancock' (L)	*Symphoricarpos x chenaulti 'Hancock'*	1,5x1,5	110
			Suma	800

	Imię i nazwisko	Podpis	Skala
Projektował	mgr inż. arch. kraj. Patrycja Kochańska		1:200
Opracował	mgr inż. arch. kraj. Patrycja Kochańska		Nr rys./Wersja A001 / 02
Tytuł projektu: Urządzenie terenów zieleni na terenie parku we wsi Wąwał	Stadium projektu: Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nowych nasadzeń		Arkusz I—1