

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dabrowa 151mb			
1	KNR 2-31 d.1 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 5*100	m ² m ²	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
2	KNR-W 2-01 d.1 0226-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyymi w gruncie kat. III równanie warstwy tłuczniowej 50*5	m ² m ²	250.000	250.000
				RAZEM	250.000
3	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Mechaniczna rozbiórka włączenie do istniejących nakładek 1*5*6	m ² m ²	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
4	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 50kg/m2 36	t t	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (17+52+82)*5	m ² m ²	755.000	755.000
				RAZEM	755.000
6	KNR-W 2-01 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km korytowanie poboczny 151*0.5*2*0.1	m ³ m ³	15.100	15.100
				RAZEM	15.100
7	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poboczny 151*0.5*2	m ² m ²	151.000	151.000
				RAZEM	151.000
2		Wiaderno -nakładka 44 mb			
8	KNR 2-31 d.2 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Mechaniczna rozbiórka włączenie do istniejących nakładek 1*5*2	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-31 d.2 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 44*5	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
10	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 44*5	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poboczny 44*0.5*2	m ² m ²	44.000	44.000
				RAZEM	44.000
3		Smardzewice Tomanka 16,7			
12	KNR 2-31 d.3 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 136.94	m ² m ²	136.940	136.940
				RAZEM	136.940
13	KNR 2-31 d.3 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Mechaniczna rozbiórka włączenie do istniejących nakładek (10+6.4)*1	m ² m ²	16.400	16.400
				RAZEM	16.400
14	KNNR 6 d.3 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 50kg/m2 (36 m2) 1.8	t t	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (10+6.4)/2*16.7	m ² m ²	136.940	136.940
				RAZEM	136.940
16	KNR-W 2-01 d.3 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km korytowanie poboczny 16.7*1*0.2	m ³ m ³	3.340	3.340
				RAZEM	3.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01		m ²	10.000	
			m ²	33.000	
				RAZEM	43.000