

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA WYKUCIU OTWORU W ŚCIANIE NOŚNEJ na działce nr ewid. 239, obręb 0002 CHORZĘCIN, jednostka ew. 101609_2 TOMASZÓW MAZOWIECKI. Projektowana przebudowa ułatwi funkcjonowanie zajęć lekcyjnych. Budynek z dachem czterospadowym o kącie nachylenia 20 st. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony. W budynku znajdują niezbędne pomieszczenia do prowadzenia szkoły podstawowej takie jak: sale lekcyjne, sekretariat, świetlica, aneks kuchenny, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie gospodarcze, hol oraz WC.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział Kody CPV: 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku			
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 5*3*0.29	m ³ m ³	 4.350	 4.350
				RAZEM	4.350
3	KNR 4-01 d.1. 0346-01 1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0.29*2*2*3+(5.59*2+4.94*2+5.25*2)*3-1.75*1.75*4+27.47+29.35	m ² m ²	 142.730	 142.730
				RAZEM	142.730
5	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.3*2*2*3+(5.59*2+4.94*2+5.25*2)*3-1.75*1.75*4+27.47+29.35	m ² m ²	 142.850	 142.850
				RAZEM	142.850
1.2		Wywozy gruzu i złomu			
6	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2 analogia	Usunięcie z budynku gruzu poz.2	m ³ m ³	 4.350	 4.350
				RAZEM	4.350
7	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki konstrukcji ceglanych na odległość 3 km poz.6	m ³ m ³	 4.350	 4.350
				RAZEM	4.350
8	d.1. kalk. własna 2	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.3		Ściany. Roboty odtworzeniowe			
9	KNR 4-01 d.1. 0313-05 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC220 mm 5.6	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
10	KNR 4-01 d.1. 0703-02 3	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na podciągach 5.6*0.3*3	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
11	KNR 4-01 d.1. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.10	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
3		2.8*2+5.6*2+5	m	21.800	
				RAZEM	21.800
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z poszpachlowaniem nierówności - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1.	1201-01				
3	analogia	(0.3*3+0.5)*2*3+(5.59*2+4.94*2+5.25*2)*3-1.75*1.75*4	m ²	90.830	
				RAZEM	90.830
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów wraz z poszpachlowaniem nierówności - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1.	1201-02				
3	analogia	5.6*(0.25*2+0.3+0.5*2)+27.47+29.35	m ²	66.900	
				RAZEM	66.900
15	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1510-08				
3		poz.13+poz.14	m ²	157.730	
				RAZEM	157.730
1.4		Posadzki.			
16	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu - powierzchnia pomieszczenia do 2 m ²	m ²		
d.1.	0601-07				
4	9914	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmocnienie	m ²		
d.1.	0603-01				
4		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ²	m ²		
d.1.	0505-01				
4		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm	m		
d.1.	0515-04				
4		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000