
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT OGRODZENIA KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY
DZIEWICY I MĘCZENNICZY W CHORZĘCINIE

ADRES INWESTYCJI: 97-200 Chorzęcin nr: 204, 206
dz.nr ewid.: 240/1, 240/2, obręb Chorzęcin,

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w
Chorzęcinie

ADRES INWESTORA: 97-200 Chorzęcin 199

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Michał Gamorski

DATA OPRACOWANIA: 03.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

03.09.2024

OGRODZENIE - CHORZĘCIN

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: OGRODZENIE - CHORZĘCIN					
1		Wykonanie konstrukcji wzmacniającej mur od strony południowej			
1	KNR-W 2-02 d.1 0208-04	Rdzenie ścienne żelbetowe i słupy prostokątne Rś z betonu B-25 (C20/25)	m3		
		0,25 * 0,25 * 0,95 * 70	m3	4,16	
				RAZEM	4,16
2	KNR-W 2-02 d.1 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznej budynku -pręty żebrowane	kg		
		poz.1 * 80 * 0,7	kg	232,96	
				RAZEM	232,96
3	KNR-W 2-02 d.1 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		poz.1 * 60 * 0,3	kg	74,88	
				RAZEM	74,88
4	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		70 * 0,95 * 1	m3	66,50	
				RAZEM	66,50
5	KNNR 1 d.1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek dowieziony	m3		
		poz.4	m3	66,50	
				RAZEM	66,50
2		Ogrodzenie - cokół			
6	KNR 4-01 d.2 0623-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		10,26 * 0,3	m2	3,08	
		53,26 * 0,65	m2	34,62	
				RAZEM	37,70
7	KNR AT-08 d.2 0112-04 z.sz.4.1. 0002	Mycie powierzchni porowatej ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m	m2		
		poz.6	m2	37,70	
				RAZEM	37,70
8	TZKNBK VIII d.2 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie cem-wap. murów kamiennych	m2		
		poz.6	m2	37,70	
				RAZEM	37,70
9	TZKNBK IV - d.2 228 analogia	Spoinowanie murów gładkich kamienia	m2		
		poz.6	m2	37,70	
				RAZEM	37,70
3		Ogrodzenie - ściany			
10	KNR 4-01 d.3 0701-02 analiza indywidualna	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków w strefie przycokołowej	m2		
		210 * 1,8 * 2 * 20%	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
11	KNR 4-01 d.3 0623-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		
		210 * 1,8 * 2 * 15%	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
12	KNR 4-01 d.3 0623-01 analogia	Zabiegi odsalające powierzchniowo tynki cementowo-wapienne	m2		
		210 * 1,8 * 2 * 10%	m2	75,60	

OGRODZENIE - CHORZĘCIN

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,60
13	TZKNBK IV - 65	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem cegieł zniszczonych	m3		
		210 * 1,8 * 0,5 * 10%	m3	18,90	
				RAZEM	18,90
14	KNPnRPDE 57-121a	Wiercenie otworów o śr.do 10 mm wiertarką elektryczną w murze	otw.		
		120	otw.	120,00	
				RAZEM	120,00
15	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych - dla montażu zszycia ścian	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
16	KNR-W 2-020259-01 analogia	Przygotowanie i montaż wzmocnienia ścian - pręty stalowe L=1000 mm	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
17	KNR AT-08 0112-04 z.sz.4.1. 0002	Mycie powierzchni porowatej ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m	m2		
		210 * 1,8 * 2	m2	756,00	
				RAZEM	756,00
18	KNR 19-01 0801-02 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.10	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
19	KNR 0-23 2611-03 analiza indywidualna	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo	m2		
		210 * 1,8 * 2 * 30%	m2	226,80	
				RAZEM	226,80
20	KNR 19-01 0802-01 analiza indywidualna	Tynki zewnętrzne renowacyjne z zaprawy wapienno-trassowej - szpryc	m2		
		210 * 1,8 * 2	m2	756,00	
				RAZEM	756,00
21	KNR 19-01 0802-01 analiza indywidualna	Tynki zewnętrzne renowacyjne z zaprawy wapienno-trassowej - tynk podkładowy	m2		
		210 * 1,8 * 2	m2	756,00	
				RAZEM	756,00
22	KNR 19-01 0802-01 analiza indywidualna	Tynki zewnętrzne renowacyjne z zaprawy wapienno-trassowej	m2		
		210 * 1,8 * 2	m2	756,00	
				RAZEM	756,00
23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		210 * 1,8 * 2	m2	756,00	
				RAZEM	756,00
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		poz.10 * 0,07	m3	10,58	

OGRODZENIE - CHORZĘCIN

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,58
25 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.24	m3	10,58	
				RAZEM	10,58
4		Obróbki blacharskie			
26 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		210 * 0,75	m2	157,50	
				RAZEM	157,50
27 d.4	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m2		
		poz.26	m2	157,50	
				RAZEM	157,50
28 d.4	KNR 19-01 0538-04 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowanej.	m2		
		poz.26	m2	157,50	
				RAZEM	157,50
29 d.4	analiza indywidualna	Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich Enkolit.	m2		
		poz.26	m2	157,50	
				RAZEM	157,50
5	4540000-1	Malowanie elementów stalowych - bramy i furtki			
30 d.5	KNR-W 4-01 1211-07 z.sz.2.2. 9912-01 z.sz.2.3. analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - 5-10 m	m2		
		2,6 * 2,5 * 2	m2	13,00	
		3,7 * 1,55 * 2	m2	11,47	
		1 * 2 * 2	m2	4,00	
				RAZEM	28,47
31 d.5	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		poz.30	m2	28,47	
				RAZEM	28,47
32 d.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		poz.30	m2	28,47	
				RAZEM	28,47
6		Schody			
33 d.6	kalk. własna	Schody - renowacja	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Wykonanie konstrukcji wzmacniającej mur od strony południowej	3
2 Ogrodzenie - cokół	3
3 Ogrodzenie - ściany	3
4 Obróbki blacharskie	5
5 Malowanie elementów stalowych - bramy i furtki	5
6 Schody	5
Spis treści	6